




PRZEKRÓJ zjazd do pompowni PS-1




8 cm	warstwa ściardna z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru czerwonego
3 cm	podsyпка piaskowo-cementowa 4:1
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 kruszywo sortowane: 16/31,5 i kruszywo niesortowane: 4/20
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 kruszywo sortowane: 31,5/63
	geotkanina o gramaturze min. 350 g/m ²
10 cm	warstwa mrozochronna z piasku średnioziarnistego o $W_P > 35$

SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:10




SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:10



- ① krawężnik betonowy uliczny 15x30x100 cm
- ② podsyпка piaskowo-cementowa 3:1
- ③ ława z betonu C16/20

BIURO:
48-304 Nysa
ul. Mickiewicza 10
tel./fax 77 433 41 12
mailto: projekt_nysa@op.pl
projekt_sekretariat@op.pl



PROJEKT Mirosław Bartocha
NIP: 48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2
NIP: 753-144-88-07 projekt@op.pl

Temat:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ DESZCZOWEJ
w ul.SZKOLNEJ i ul.CICHEJ w MIEJSCOWOŚCI CHRÓŚCINA, gm. SKOROSZYCE

Przedmiot rysunku: Przekrój – zjazd do przepompowni PS-1				
Brana:	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Mirosław Bartocha	221/93/OP	Wrzesień 2014
Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY		Skala:	1:20; 1:10	Nr rys.: 13