



RZUT POZIOMY



Schemat włączeń

RZUT PIONOWY



Właz

Pierścień dystansowy

Zwieńczenie kręgów
Zwężka betonowa

Pierścień odcciążający

Płyta pokrywowa

Kręgi betonowe

Dno betonowe

SYMBOL	NAZWA	UWAGI
DN1	włot	średnica wg profilu
DN2	wylot	średnica wg profilu
DN3, DN4	doloty	średnica wg profilu
H1	próg	wysokość wg profilu
H2	kaskada	wysokość wg profilu, min. 0,5m
h1, h2	progi, kaskady dolotów	wysokość wg profilu
SZ	stopnie złączowe	–
D	średnica studni	średnica wg profilu

ŚREDNICE STUDNI ZAMIESZCZONO W CZĘŚCI OPISOWEJ I PROFILACH

WŁAZ Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM, USZCZELKĄ W POKRYWIE, KLASY WYTRZYMAŁOŚCI A, B, C LUB D WG PN-EN 124:2000

STOPNIE ZŁĄZOWE ŻELIWNE WG PN-EN 13101:2005

UWAGI:

ELEMENTY DENNE WINNY BYĆ DOSTARCZONE Z FABRYCZNIE WYKONANYMI KINETAMI Z BETONU

WYSOKOŚĆ PROGU LUB KASKADY ZAMIESZCZONO NA PROFILACH PODŁUŻNYCH

RZĘDNE TERENU, DNA ORAZ GŁĘBOKOŚĆ STUDNI ZAMIESZCZONO NA PROFILACH PODŁUŻNYCH ORAZ W ZESTAWIENIU STUDIENEK

Usługi Projektowe i Wykonawcze w zakresie inżynierii wodnej i lądowej

PROJCEL

Projekty: budowlane, wykonawcze, organizacji ruchu. Specyfikacje techniczne. Kosztorysy.
Nadzory inwestorskie i autorskie. Świadczenia charakterystyki energetycznej budynków.

"PROJCEL"
mgr inż. Sebastian Celary
ul. Długosza 55;
48-303 Nysa, woj. opolskie;
tel. kom: 601 505 234;
e-mail: sebastiancelary@o2.pl;
NIP: 753-217-03-50

Investor: Gmina Skoroszyce
ul. Powstańców Śl. 17
48-320 Skoroszyce

Nazwa i adres obiektu: Przebudowa dróg gminnych w Makowicach

Przedmiot rysunku: SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ BETONOWEJ ŚR. 1000 mm
Stadium dokumentacji: Projekt Budowlany

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Projektant	mgr inż. Witold Więcek	sanitarna	OPL/0707/POOS/11	
Asystent Projektanta	mgr inż. Zbigniew Reguła	-	-	
Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:	Nr ark:
210x297	luty 2016	-	13	1