

Remont zaplecza świetlica Pniewie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I Roboty wewnętrzne				
1	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych posadzka 2,48*4,69*0,1	m3	1,163
			razem	m3
				1,163
2	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 drzwi 1	szt	1,000
			razem	szt
				1,000
3	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek drzwi do mag węgla 1,5*0,3*0,4	m3	0,180
			razem	m3
				0,180
4	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm 1,5*3	m	4,500
			razem	m
				4,500
5	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane 1,5*3	m	4,500
			razem	m
				4,500
6	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm	koniec	6,000
7	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej poszerzenie na wysokość otworu 0,9*0,25*0,3	m3	0,068
			razem	m3
				0,068
8	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej pow ścian (2,48+4,69)*2*2,87 -0,9*2,05*2 ościeża (0,99+2,02*2)*0,5 (0,96+1,8*2)*0,3	m2	41,156
				-3,690
				2,515
				1,368
			razem	m2
				41,349
9	KNR 4-01 0623/03	Zagruntowanie ścian roztworem ALGICID do zwalczania grzybów i alg na ścianach elewacyjnych (2,48+4,69)*2*2,87	m2	41,156
			razem	m2
				41,156
10	KNR 4-01 0704/02	Wykonanie warstwy dolnej renowacyjnej WTA system CAPAROL lub inny podobny	m2	41,156
11	KNR 2-02 0901/01	Wykonanie warstwy górnej renowacyjnej WTA gr. 2,5 cm system CAPAROL	m2	41,156
12	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	41,156
13	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	41,156
14	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT po zeskrobaniu 41,156 po nałożeniu siatki z klejem 41,156	m2	41,156
				41,156
			razem	m2
				82,312
15	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	41,156
16	KNR 2-02 1204/03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne EI 60 o powierzchni do 2m2 0,9*2,0	m2	1,800
			razem	m2
				1,800
17	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m pom gosp 2,48*4,69*0,25	m3	2,908
			razem	m3
				2,908
18	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru		

Remont zaplecza świetlica Pniewie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m3	2,908
19	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 2,48*4,69*0,1	m3	1,163
		razem	m3	1,163
20	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 2,48*4,69*1,1	m2	12,794
		razem	m2	12,794
21	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr. 10cm 2,48*4,69	m2	11,631
		razem	m2	11,631
22	NNRNKB 6 1127/02	Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm pod posadzki zatarte na gładko z zaprawy cementowej z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	11,631
23	NNRNKB 6 1127/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm 11,631*6	m2	69,786
		razem	m2	69,786
24	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	11,631
25	NNRNKB 4 1119/10	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	11,631
26	NNRNKB 4 1123/06	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 15x20cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 2,48+4,69+2,48+4,69-0,9*2+0,5*2	m	13,540
		razem	m	13,540
27	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	11,631
28	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,48+4,69)*2*2,87	m2	41,156
		razem	m2	41,156
29	KNR 4-01 0108/18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 1,163 2,908 41,156*0,03	m3	1,163
			m3	2,908
			m3	1,235
		razem	m3	5,306
30	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 5,306*12	m3	63,672
		razem	m3	63,672
31	Kalkulacja indywidualna	Opłata składowiskowa	m3	5,306
		II Roboty demontażowe elektryczne		
32	KNNR 9 0402/05	Demontaż gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego	szt	2,000
33	KNNR 9 0403/06	Demontaż puszek lub odgałęźników podtynkowych, natynkowych o średnicy do 60mm	szt	5,000
34	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	1,000
		III Montaż przewodów, osprzętu i opraw oświetleniowych		
35	KNNR 5 0301/02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle	szt	4,000
36	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wyotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	4,000
37	KNNR 5 0308/03	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2		

Remont zaplecza świetlica Pniewie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	4,000
38	KNNR 5 0503/03	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych - analogia: Oprawa LED 1	kpl	1,000
			razem kpl	1,000
IV Pomiary				
39	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1,000
40	KNNR 5 1304/04	Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar	szt	1,000
41	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	1,000
42	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	2,000
V Roboty instalacyjne wodne				
43	KNR 4-02 0144/01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300dm ³	szt	1,000
44	KNR 2-15 0121/01	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 150dm ³ /Podgrzewacz z demontażu ??????????	kpl	1,000
45				