MET-PROJEKT

48-300 Nysa, ul. Piastowska 3/9 tel. 692786801

AVEVA CONTINUAL PROGRESSION

Lista ilościowa data: 16.06.2023 Strona:1 (z) 1 **Lista materiałowa**

Projekt	2022-WIATA	Etap budowy	1
Inwestor	-	Ciężar etapu	1351.4
Objekt	PBM	Zmiany	
Adres	Kolonowskie	Termin dostawy	-
Opis	STAL	Czyszczenie	
Grupa	-	Cynkowanie	
Dział		Farba podkład.	-
Opracował	-	Farba nawierzch.	-

Poz.	Sztuk	Profil	Gatunek	Dług. mm	Ciężar kg	Waga cał. kg	P. mal. m¸	Uwagi - opis
5	21	L40*3	S235JR	980	1.8	37.9	3.2	-
Suma		L40*3	S235JR	20580		37.9	3.2	
4	2	MSH70*40*2.5	S235JR	3100	12.6	25.3	1.3	zimnogięty
3	2	MSH70*40*2.5	S235JR	25920	105.7	211.5	11.2	zimnogięty
2	2	MSH70*40*2.5	S235JR	26000	106.1	212.1	11.2	zimnogięty
Suma		MSH70*40*2.5	S235JR	110040		448.9	23.7	
1	8	MSH200*100*4	S355JR	6000	108.1	864.7	28.1	zimnogięty
Suma		MSH200*100*4	S355JR	48000		864.7	28.1	

Suma pośrednia	**1351.4**	**55.1**	

Suma całkowita	**1351.4**	**55.1**	