

Sidzina, Kościół Znalezienia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej, "Kościół w polu"

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Sidzina, Kościół Znalezienia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej, "Kościół w polu"					
1	45111291-4	ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
1.1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 2-21 0807-01	Demontaż elementów zagospodarowania - zniszczone ławki Krotność = 1,5	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
2 d.1.1	KNR 2-21 0807-01	Demontaż elementów zagospodarowania - zniszczona scena zewnętrzna Krotność = 1,8	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1.1	KNR 2-21 0807-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż kamieni ze sceny zew. na granice działki.	szt		
		250	szt	250,000	
				RAZEM	250,000
4 d.1.1	kalkulacja własna kalkulacja własna	Oplata składowiskowa	t		
		100,400 * 1,1	t	110,440	
				RAZEM	110,440
1.2		ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ			
5 d.1.2	KNR-W 2-01 0109-07	Pielęgnacja sanitarna - Ręczne obcinanie gałęzi krzewów	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
6 d.1.2	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
7 d.1.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		3	mp	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.1.2	kalk. własna	Tereny zielone do rekultywacji trawnik przy kościele	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
1.3		REMONT I BUDOWA POW. UTWARDZONEJ			
9 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV parking	m2		
		39	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
10 d.1.3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości parkingu, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.9	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
11 d.1.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm -łtuczeń kamienny 0/31,5 mm	m2		
		poz.9	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
12 d.1.3	kalkulacja własna	Wykonanie NAWIERZCHNI SZUTROWEJ, BAZALTOWEJ PARKING.	m2		
		39	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
13 d.1.3	KNKRB 6 0403-05 kalk. własna	Krawężniki (kostka granitowa łamana) wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - parking	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
14 d.1.3	KNR 2-31 1102-01	Remont nawierzchni szutrowej - droga w okół kościółka	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
15 d.1.3	KNKRB 6 0403-05 kalk. własna	Przebudowa krawężników (kostka granitowa) - droga w okół kościółka	m2		
		35	m2	35,000	

Sidzina, Kościół Znalezienia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej, "Kościół w polu"

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	35,000
1.4	77310000-6	NASADZENIA			
16 d.1.4	KNR 2-21 0301-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : Tuje	szt.		
		37	szt.	37,000	
				RAZEM	37,000
17 d.1.4	kalk. własna	Pielęgnacja zieleni w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		MAŁA ARCHITEKTURA			
18 d.1.5	kalk. własna	Dostawa i montaż tablic informacyjnych - pulpity informacyjne wg pb.	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
19 d.1.5	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe okrągłe plus krzesła wg projektu PW - obudowa drewniana siedzeniowa	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20 d.1.5	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe z oparciem wg projektu PW - obudowa drewniana siedzeniowa	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
21 d.1.5	KNR 2-21 0607-02 analogia	Stoły parkowe plus ławki prostokątne - obudowa drewniana siedzeniowa wg. projektu PW	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1.5	KNR 2-21 0607-02 analogia	Stalowy stojak na rowery - wg. projektu PW	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.5	kalk. własna	Dostawa i montaż śmietników	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
24 d.1.5	kalk. własna	Poidelko dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Montaż i stawianie słupów parkowych 45311200-2			
25 d.1.6	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupków dekoracyjnych aluminiowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
26 d.1.6	KNNR 5 0612-06	Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.7		Budowa oświetlenia prace ziemne 45231000-5			
27 d.1.7	KNNR 5 0701-05	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
28 d.1.7	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
29 d.1.7	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - HDPE 40/3,7	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
30 d.1.7	KNR 5-15 0905-07	Montaż fundamentów prefabrykowanych pojedynczych pod słupki dekoracyjne	szt.		
		6	szt.	6,000	

Sidzina, Kościół Znalezienia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej, "Kościół w polu"

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
31 d.1.7	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych na trasie kablowej	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
32 d.1.7	KNNR 5 0702-05	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000