



BILANS POWIERZCHNI		PIĘTRO	
NR	NAZWA	RODZ.	POW.
POM.	POMIESZCZENIA	POSAZDKI	NETTO[m²]
PRZEDSZKOLE - PIĘTRO			
1.1	Klatka schodowa	plasty gresowe	16,95
1.2	Hol piętra	plasty gresowe	86,98
1.3	Sala wielofunkcyjna	plasty gresowe	157,49
1.4	Korytarz techniczny I	plasty gresowe	14,22
1.5	Zaplecze techniczne	plasty ceramiczne	10,41
1.6	Pom. gospodarcze - dach	plasty ceramiczne	6,21
1.7	Pom. techniczne - rekuperacja	plasty ceramiczne	11,89
1.8	Pom. techniczne	plasty ceramiczne	8,34
1.9	Pom. techniczne - wentylacja	plasty ceramiczne	12,82
1.10	WC kobiet + przedsionek	plasty ceramiczne	2,14
1.11	WC mężczyzn + przedsionek	plasty ceramiczne	2,14
1.12	Korytarz ewakuacyjny	plasty gresowe	26,02
1.13	Korytarz oddziału przedszkolnego III i IV	plasty gresowe	16,48
1.14	Szatnia oddziału III	wkładana dywan: (parcie podłogowe)	18,53
1.15	Pom. sanitarne oddziału III	plasty ceramiczne	10,81
1.16	Sala przedszkolna odd. III	wkładana dywan: (parcie podłogowe)	68,56
1.16a	Boks na leżaki/zabawki	wkładana dywan: (parcie podłogowe)	2,82
1.17	Szatnia oddziału IV	plasty ceramiczne	17,61
1.18	Sala przedszkolna odd. IV	wkładana dywan: (parcie podłogowe)	64,69
1.18a	Boks na leżaki/zabawki	wkładana dywan: (parcie podłogowe)	3,30
1.19	Pom. sanitarne oddziału IV	plasty ceramiczne	9,79
1.20	Pom. porządkowe	plasty ceramiczne	2,48
1.21	Pom. techniczne - szyp dźwigu	plasty ceramiczne	3,96
1.15	Schowek gospodarczy	wkładana dywan: (parcie podłogowe)	1,51
1.23	Szatnia oddziału V	wkładana dywan: (parcie podłogowe)	16,43
1.24	Pom. sanitarne oddziału V	plasty ceramiczne	12,22
1.25	Schowek sprzętu rehab.	wkładana dywan: (parcie podłogowe)	4,86
1.26	Sala przedszkolna odd. V	wkładana dywan: (parcie podłogowe)	48,53
1.27	Pokój opieki specjalistycznej	plasty ceramiczne	11,70
1.28	Órdek zimowy - zajęcia spec.	plasty ceramiczne	23,16

PIĘTRO - POW. NETTO - RAZEM 693,05

- UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
  2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, rasad, okładzin elewacyjnych, odbójników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać /montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
  3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych (atestowanych) pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
  4. Wszystkie otwory, przejścia i brzozy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.
  5. Wymiary okien/drzwi podano w świetle muru

INWESTOR	GINA SKOROSZYCE	SKALA	1:50
ADRES	ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320	BRANŻA	ARCH.
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY		ARCH.	
plan		A3	
BUDOWA		PAB	
Projekt Architektoniczno-Budowlany		ETAP	
rozbudowy budynku szkoły o przedszkole		DATA	
wiel Skoroszyce, ul. Bratwa Broni, dz. nr ewid. 209/13		03.2021	
AUTOR	mgr inż. arch. Alojzy Tomczak		
NR UPŁ. PROJ.	b.o.n. 165/66		
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Janusz Waligóra		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Jakub Tomczak		
NR UPŁ. PROJ.	spec.arch.OKK/UpB/03/05		